


Gumitégla és rekortán burkolat csatlakozása

M = 1:25



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 1,5 cm vízzáró szendvics szerkezetű burkolat (Conipur, Porplastic stb.) - 2x UV lakk (opcionális) - 2x UV lakk (opcionális) - struktúrált fedő réteg (3-5mm) - póruszáró réteg - SBR réteg (10-12mm) - primer alapozó réteg | <ul style="list-style-type: none"> - 4,3 cm gumitégla burkolat, újrahasznosított gumiőrleményből - 3 cm vtg. homokos kavics ágyazó réteg - 14 cm vtg. NZ 0/20 fagyálló zúzottkő ágyazat - 14 cm vtg. NZ 22/55 vagy 22/33 fagyálló zúzottkő ágyazat - CNW100 nem szőtt geotextília |
| <ul style="list-style-type: none"> - 2,5 cm vízáteresztő aszfalt AC-8 szemszerkezetű - 4 cm vízáteresztő aszfalt AC-11 szemszerkezetű - 12 cm 0/22 tömörített zúzottkő alap (fagyálló andezit – dunabogdányi), Trg 95 %-ra kell tömöríteni - 15 cm 22/55 v 22/32 zúzottkő alap (fagyálló andezit – dunabogdányi), Trg 95 %-ra kell tömöríteni - CNW 100 nem szőtt geotextil - altalaj Trg= 90%-ra tömörítve | |